



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ  
ΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τέρμα Εγνατίας  
Τ.Κ. : 582 00  
ΠΛΗΡ. : Μ.Δόντσιου  
ΤΗΛ. : 2381350370

Έδεσσα 23 Σεπτεμβρίου 2024

Προς: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΘΕΜΑ. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ»**

Στις εγκαταστάσεις της Νοσοκομειακής Μονάδας Έδεσσας του Γ.Ν.Πέλλας είναι εγκατεστημένος ατμολέβητας, έτους κατασκευής 2001, θερμικής ισχύος 755KW, ατμοπαραγωγής 1000 kg/h. Δεδομένου ότι πραγματοποιούνται εργασίες αλλαγής καυσίμου, θα πρέπει να γίνει ανανέωση του πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει την επιθεώρηση, έλεγχο των ασφαλιστικών διατάξεων εν λειτουργία και υδραυλική δοκιμή από κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης. Επιπλέον κρίνεται σκόπιμη η εκτέλεση ενδελεχούς προληπτικής συντήρησης του ατμολέβητα από εξειδικευμένο συνεργείο εταιρίας ατμολεβήτων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

A/A	Περιγραφή	Τιμή
1	Υπηρεσίες συγκόλλησης σε ατμολέβητα υψηλής πίεσης. Αφορά την αποκατάσταση της διαρροής σε πλαϊνή πλευρά ατμολέβητα. Οι εργασίες συγκόλλησης θα γίνουν από αδειούχους συγκολλητές και θα περιλαμβάνουν και την δοκιμή στεγανότητας των συγκολλήσεων. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001 καθώς και πιστοποιητικό συγκολλήσεων ISO3834-2. Οι συγκολλητές να διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποιημένη μέθοδο που θα εφαρμοστεί.	1
2	Εργασίες ετήσιας προληπτικής συντήρησης και καθαρισμού ατμολέβητα σύμφωνα με το πρόγραμμα του κατασκευαστή. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον λειτουργικό έλεγχο των συστημάτων ασφαλείας και λειτουργίας καθώς και τον μηχανικό καθαρισμό των επιφανειών από αιθάλη.	1
3	Εργασίες αντίστροφης σχεδίασης και παραγωγής μηχανολογικής μελέτης και σχεδίων απαραίτητα για την παραλαβή του ατμολέβητα σύμφωνα με το ΦΕΚ 2656/Β/2012 και την σύνδεση του ατμολέβητα με	1

	τα δίκτυα Φυσικού Αερίου. Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την παραλαβή του ατμολέβητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο ΦΕΚ, καθώς και την πιστοποίηση από κοινοποιημένο φορέα.	
4	Εργασίες υδραυλικής δοκιμής και εργασίες ανανέωσης πιστοποιητικού υδραυλικής δοκιμής για τον ατμολέβητα. Οι εργασίες ελέγχου του ατμολέβητα θα γίνουν από το τεχνικό προσωπικό της αναδόχου εταιρείας και στην συνέχεια θα χορηγηθεί το ανάλογο πιστοποιητικό από κοινοποιημένο φορέα. Η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει την προετοιμασία του ατμολέβητα – τάπωμα ατμολέβητα για τις δοκιμές. Περιλαμβάνεται επίσης και ο λειτουργικός έλεγχος των συστημάτων ασφαλείας και λειτουργίας του ατμολέβητα με δοκιμή του σε συνθήκες λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο ΦΕΚ 2656/Β/2012.	1